

Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna

Projekt pn. "Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa" współfinansowany z RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Oś 4. Regionalna polityka energetyczna

Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii

Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych



Rzeczpospolita
Polska



MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Informacje o projekcie

Wartość projektu:

Koszty całkowite: 23 257 503 zł

Koszty kwalifikowane: 21 189 809 zł

Dofinansowanie: 12 713 885 zł z RPO WM


Na co można uzyskać dofinansowanie?



instalacje paneli
słonecznych do ogrzewania
ciepłej wody użytkowej



powietrzne pompy ciepła
do ogrzewania ciepłej
wody użytkowej



Wartość wsparcia sięga do
60% wartości kwoty netto
instalacji

Montujemy trzy rodzaje zestawów solarnych

**TYP
A**

2 K 200 l zbiornik

koszt brutto:

4 984,20 zł instalacja

480 zł kaucja gwarancyjna

**TYP
B**

3 K 300 l zbiornik

koszt brutto:

5 653,80 zł instalacja

550 zł kaucja gwarancyjna

**TYP
C**

4 K 400 l zbiornik

koszt brutto:

6 652,80 zł instalacja

650 zł kaucja gwarancyjna

Jakie urządzenia wchodzą w skład instalacji solarnej?

KOLEKTOR:

- ▶ Ensol typ ES2V/2,52 S AL-CU o wymiarach 1,12 x 2,25 m.

ZBIORNIK

- ▶ Podgrzewacz Galmet CWU PDT 200/300/400 PN CE z anodą tytanową VER 2

Zakres prac Wykonawcy

- ▶ Montaż konstrukcji wsporczej zapewniającej optymalną orientację i położenie kolektorów słonecznych. Montaż kolektorów słonecznych, zasobnika c.w.u., grupy pompowej dwudrogowej, sterownika oraz niezbędnej armatury zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie układu. Napełnienie instalacji płynem solarnym.
- ▶ Demontaż istniejącego zasobnika c.w.u.
- ▶ Sprawdzenie instalacji - wykonanie prób szczelności instalacji wraz z protokołami.
- ▶ Podłączenie, regulacja i uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych.
- ▶ Uszczelnienie pokrycia dachowego w miejscach przejścia przewodów, zabezpieczenie przed zawilgoceniem, wodą, gryzoniami i uszkodzeniami mechanicznymi.
- ▶ Przeszkolenie użytkowników oraz przekazanie Zamawiającemu protokołu z przeprowadzonego szkolenia z wyszczególnieniem, co było przedmiotem szkolenia.
- ▶ Sporządzenie i przekazanie instrukcji obsługi z wyszczególnieniem, które usługi nie podlegają gwarancji.


Procedura zawierania umów

- ▶ Sprawdzenie możliwości technicznych montażu instalacji przez przedstawiciela Wykonawcy
- ▶ 7 dni od pozytywnej weryfikacji należy podpisać umowę, przedkładając następujące dokumenty:
 - Zgoda na użytkowanie nieruchomości – w razie jej braku konieczny kontakt z biurem projektu
 - Metraż użytkowy budynku
 - Dokument potwierdzający własność nieruchomości – księga wieczysta lub akt notarialny
 - W przypadku wielu właścicieli prosimy o skorzystanie z pełnomocnictwa
 - Termin wpłaty zaliczki i kaucji wynosić będzie maksymalnie do 2 tygodni od daty zawarcia umowy

23% VAT dla solarów montowanych poza budynkiem mieszkalnym

- ▶ WYSOKOŚĆ KAUCJI GWARANCYJNEJ BEZ ZMIAN
- ▶ **CENY BRUTTO ZA INSTALACJĘ SOLARNĄ DLA STAWKI 23%**
 - ▶ TYP A **6 382,47 zł**
 - ▶ TYP B **7 239,78 zł**
 - ▶ TYP C **8 518,98 zł**

Kontakt z biurem projektu



32-433 Lubień 34

PON – PT 7:30 – 15:00



+ 48 690 898 307

+ 48 603 219 938



oze@turystycznapodkowa.pl